

**EDIL ROSA**  
**COSTRUZIONI**  
**RISTRUTTURAZIONI**  
**DIVISIONE AMIANTO**

**COMMITTENTE : Comune di Codogno**

**OGGETTO : Somma Urgenza - Pioggia**

**CANTIERE : 26845, Codogno (LO)**

email: [aceruti@comune.codogno.lo.it](mailto:aceruti@comune.codogno.lo.it)



OFFERTA: 108/24 DEL 28/05/2024

<i>Descrizione</i>	<i>quantità</i>	<i>unitario</i>	<i>totale</i>
COLLODI			
1 Per lavori di rimozione di cartongesso ammalorato dall'acqua, il tutto comprensivo di carico, trasporto e smaltimento delle macerie.	Cad. 1	A corpo	€. 200,00
2 Per lavori di demolizione di pavimento e <i>rintraccio perdita pluviali</i> , il tutto comprensivo di carico, trasporto e smaltimento delle macerie createsi.	Cad. 1	A corpo	€. 1.250,00
3 Per lavori di spurghi, pulizie tubazioni esistenti, intasate da sporco e radici, il tutto comprensivo di opere provvisionali e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.	Cad. 2	€. 500,00	€. 1.000,00
4 Per lavori di realizzazione di scavo per la nuova linea di pluviali, eseguito con mezzo meccanico, e/o a mano, il tutto comprensivo di opere provvisionali e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.	Cad. 1	A corpo	€. 1.960,00
5 Per lavori di allaccio pluviali con fornitura e posa di getto in cls, reinterro successivo il tutto comprensivo di opere provvisionali e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.	Cad. 1	A corpo	€. 1.940,00
6 Per lavori di sostituzione di fognatura ammalorata, il tutto comprensivo di carico, trasporto e smaltimento delle macerie createsi.	Cad. 1	A corpo	€. 1.950,00
7 Per lavori di fornitura e posa in opera di getto in cls a copertura delle nuove tubazioni dell'impianto fognario, comprensivo di reinterro dello scavo, eseguito con mezzo meccanico e/o a mano, opere provvisionali e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.	Cad. 1	A corpo	€. 1.950,00
8 Per lavori di messa in quota dei pozzetti esistenti e nuovi inseriti, il tutto comprensivo di opere provvisionali e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.	Cad. 1	A corpo	€. 1.850,00
9 Per lavori di ripristino del pavimento del marciapiede demolito per raggiungere le tubazioni esistenti, il tutto comprensivo di opere provvisionali e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.	Cad. 1	A corpo	€. 1.950,00

<p>10 Per lavori di smontaggio di lavagne, montaggio lato esterno cortile, trasporto delle stesse al magazzino comunale e tinteggio delle parti ripristinate</p>	<p>Cad. 1                      A corpo                      € . 450,00</p>
<p>SAN BIAGIO</p>	
<p>11 Per lavori di spurghi, pulizie tubazioni esistenti, intasate da sporco e radici, il tutto comprensivo di opere provvisoriale e di protezione per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>	<p>Cad. 1                      A corpo                      € . 500,00</p>
<p>12 Per lavori di fornitura e posa in opera di tubo di diam 120 in acciaio preverniciato spessore 6/10 con collarini, fontirua e posa di tubo diam 100 in acciaio preverniciato spess 6/10 con collarini, riduzioni, tubo pvc, smontaggio e rimontaggio frontalini per permettere la pulizia dei canali. Siliconatura bocchettoni e varie giunte lattonomie, il tutto comprensivo di noleggio di piattaforma per il raggiungimento in quota.</p>	<p>ml. 35,00                      € . 40,00                      € . 1.400,00 ml. 10,00                      € . 35,00                      € . 350,00 Cad. 2                      € . 10,00                      € . 20,00 Cad. 1                      A corpo                      € . 20,00  Cad. 1                      A corpo                      € . 1.500,00  Cad. 1                      A corpo                      € . 950,00</p>
<p><b>TOTALE                      € . 19.240,00</b></p>	

In fede

  
**EDILROSA**  
 di ROSA VINCENZO  
 COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI  
 Via Marconi, 8 - Tel. 333 3600580  
 26827 TERRANOVA dei PASSERINI (LO)  
 Cod. Fisc. RSO VCN 77 P26 H574A  
 Part. IVA 03572950966

## CONDIZIONI GENERALI

- I prezzi si intendono I.V.A. Esclusa
- I lavori non previsti nel preventivo saranno calcolati con i prezzi informativi del listino opere edili con uno sconto pari al 10% dieci (dieci per cento)
- La presente offerta è valida per mese 1 dalla data dell'invio vedi prima pagina
- Le tariffe orarie per i lavori eseguiti in economia sono le seguenti:  
Muratore €/ora 35,00  
Manovale €/ora 35,00

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- DA CONCORDARE

## INIZIO LAVORI

- INIZIATI 22 MAGGIO 2024

## SONO ESCLUSI

- Quanto non specificato nel computo economico
- Permessi comunali, progetti e occupazioni al suolo
- Corrente elettrica e acqua

## IL COMMITTENTE

## L'IMPRESA

**EDIL ROSA**  
di ROSA VINCENZO  
COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI  
Via Marconi, 8 - tel. 333 3600580  
26827 TERRANOVA dei PASSERINI (LO)  
Cod. Fisc. RSO VCN 77 P26 H574A  
Part. IVA 03572950966

**L'inizio dei lavori è strettamente vincolato dalla restituzione del presente firmato per accettazione anche tramite mail.**

